Persoana juridica achizitoare
UAT RAZVAD

Formularul F3

Obiectivul: REAMENAJARE, REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SPATIU LUCRU
Obiectul: 0001 ARHITECTURA + INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
REAMENAJARE, REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SPATIU LUCRU

Categoria de lucrari: 0120

NR. SIMBOL ART. / DENUMIRE ARTICOL / SPOR MAT MAN UTI	CANTITATE / GR./UA	UM / GR.TOT.	PU MAT / PU MAN / PU UTI / PU TRA / T O T A L	VAL MAT / VAL MAN / VAL UTI / VAL TRA
001 RPCT19A1 DESFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET PE DUSUMELE OARBE INCL DUSUMELELE CU RECUP MATERIALELOR *	21.000	MP.		
002 IZC10B# [2] Strat termoiz. la terase, acop. sau plansee, exec. cu placi din polistiren EXTRUDAT, avand gros. de 100 mm, lipite cu mastic de bitum, pe supraf.oriz. sau inclinate pana la 40grade incl.	21.000	MP.		
003 H1B16G [1] STRAT SEPARARE DIN FOLIE PVC SUB BETONUL DE PARDOSEALA	21.000	MP.		
004 TE06C1 [1] PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=8MM OCHIURILE 100X100MM	21.000	MP.		
005 CA01D1 TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M	2.100	M.C.		
005 2100912 BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)	2.117	M.C.		
006 RPCK45B% Strat suport pentru pardoseli de 3-15 mm, executat manual cu sapa autonivelant a uscata	21.000	MP.		
007 CG02B1 [1] PARDOSELI DIN PARCHET,PE SUPORT EXISTENT, INCL. ACCESORII	21.000	MP.		

007 2943532 MP. 21.000
PARCHET LAMINAT INCLUSIV FOLIA, PERVAZ, ACCESORII MONTAJ

008 RPCJ35A1 MP. 57.000
GLET DE VAR IPSOS PE TENC.DRIS.0,7MM GROS.LA PERETI SI STILPI *

009 RPCJ35B1 MP. 21.000
GLET DE VAR IPSOS PE TENC.DRIS.0,7MM GROS.LA TAVANE *

010 RPCR08B# MP. 78.000
VOPSIT INT/EXT,CU VOPSEA ACETAT POLIVINIL (ZUGR LAVABILE),2 STR,EXEC MANUAL,PE GLET IPSOS EXIST

010 6104353 KG 23.400
VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80

011 ED01A1 BUC. 1.000
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *

011 5500720 BUC. 1.000
INTRERUPTOR CUMPANA SUB TENCUIALA SIMBOL 0170 250V 10A

012 ED08A1 BUC. 3.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE

012 5536080 BUC. 3.000
PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA SIMBOL 0706A 250V;10A

013 EE07A01+ BUC. 2.000
Corp de iluminat cu led LEDCO IND STANDARD

** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 300.0% UTI.: 0.0%

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

INTOCMIT,